

Договор подряда № 9С

г. Москва

«30» Сентября 2024 г.

Жилищно-строительный кооператив «Мурманск» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Щербакова Александра Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ляховского Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить и сдать Заказчику работы по капитальному ремонту квартирных стояков ГВС, ХВС и канализации в 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 6-м подъездах, жилого дома по адресу: г. Москва, Северодвинская улица, д. 9, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы.

1.2. Исполнитель получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Исполнитель признает правильность и достаточность цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ. Соответственно, Исполнитель не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет 23 660 000, 00 (Двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

2.2. Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости Работ или 7 098 000, 00 (Семь миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп., Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3. Платежи за фактически выполненные работы Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячно, не позднее 30-го числа текущего месяца в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за вычетом суммы выплаченного авансового платежа, указанного в п. 2.2. и на основании выставленного счета.

2.4. Окончательный платеж за выполненные работы Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного счета

2.5. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ в соответствии с предметом Договора, а также расходы на сбор исходных данных, затраты на командировки сотрудников, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также другие затраты, необходимые для выполнения работ.

2.6. Цена договора является окончательной и подлежит изменению только согласно условиям настоящего договора или подписанием сторонами дополнительного соглашения.

2.7. Сметная стоимость работ по договору может меняться в зависимости от наличия выявленных дефектов при вскрытии старого трубопровода.

3. Срок выполнения и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ – 30.09.2024 – 31.05.2026.

3.2. Приемка и оценка результатов работ осуществляется по адресу указанному в п.1.1.

3.3. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ, указанного в Приложении №2 к настоящему Договору.

3.4. При отсутствии замечаний у Заказчика к результатам работ, итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения его от Исполнителя.

3.5. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работ, Исполнитель обязан приостановить работы и незамедлительно поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.6. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ, стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

3.7. Строительный контроль осуществляет ЖСК «Мурманск» ИНН 7715139331 ОГРН 1037700115122 в лице Председателя правления Щербакова Александра Владимировича.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять предусмотренные Договором работы и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором.

4.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительные права третьих лиц.

4.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах.

4.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет Договора, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по Договору обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.7. В случае изменения банковских реквизитов в 3-дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные надлежащим образом и принятые Заказчиком работы на условиях, установленных Договором.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

5.1.2. Принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, не создавая препятствий и не вмешиваясь в его деятельность по выполнению работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. Невыполнение Исполнителем условий договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, графика выполнения работ, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному договору.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ, указанного в Приложении №2 к настоящему Договору и составляет 5 лет.

7.2. В течение гарантийного периода ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ претензии по обнаруженным недостаткам, при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе провести проверку качества выполненных строительно-монтажных работ по предъявленной претензии. По результатам проверки составляется Акт, в котором фиксируются претензии ЗАКАЗЧИКА, выводы специалистов о фактически выявленных недостатках и способах их устранения.

7.3. Недостатки при выполнении строительно-монтажных работ устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее 10 дней со дня предъявления ЗАКАЗЧИКОМ претензии.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не отвечают, и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, повышение стоимости материалов более чем на 15 процентов, изменение эпидемиологической ситуации в стране (эпидемии, пандемии и прочее), акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по договору.

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям),

рассматриваются Сторонами в течение 10 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

10. Срок действия и порядок расторжения договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Сметный расчет

Приложение № 2 – Итоговый Акт выполненных работ

Приложение № 3 – Акт о допуске в жилое помещение

Приложение № 4 – Акт об отказе в допуске в жилое помещение

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

**Жилищно-строительный кооператив
«Мурманск»**

Адрес: 127224 г. Москва, ул. Северодвинская,
д. 9

ИНН 7715139331

КПП 771501001

ОГРН 1037700115122

Р/с № 40705810238000001998

в Мещанском отделении № 7811 Сбербанка
России ОАО

к/с № 30101810400000000225

БИК 044525225

Председатель правления
ЖСК «Мурманск»



/ Щербаков А.В./

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«АрхСтрой»**

Адрес: 109559, г. Москва, Краснодарская улица,
дом 66, этаж ц, пом. I, комн. 22, б. 1015

ИНН 9723086863

КПП 772301001

ОГРН 1197746375090

ПАО СБЕРБАНК

р/с 40702810938000295793

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «АрхСтрой»



/ Ляховский Д.В./

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по капитальному ремонту квартирных стояков ГВС, ХВС и канализации в 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 6-м подъездах, жилого дома по адресу: г. Москва, Северодвинская ул., д. 9
(наименование объекта капитального строительства)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	23 660,00	(1579,23) тыс.руб.									
в том числе:											
строительных работ	23 660,00	(1579,23) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	5 879,21	(166,6) тыс.руб.						
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		18 452,89 чел.час.						
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		740,14 чел.час.						
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФЦСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	22	1	22					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35											
	1 ОТ						230,97	1,35	6 859,81	35,29	242 083,00
	2 ЭМ						4,56	1,35	135,43	11,15	1 510,00
	3 в т.ч. ОТм						0,68	1,35	20,20	35,29	713,00
	4 М						28,10		618,20	6,53	4 037,00
	ЗТ	чел.-ч	28,03	1,35		832,491					
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35		1,485					
	Итого по расценке						263,63		7 613,44		247 630,00
	ФОТ								6 880,01		242 796,00
	Пр/812-099.1-1 НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			5 985,61		211 233,00
	Пр/774-099.1 СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			3 027,20		106 830,00
	Всего по позиции								16 626,25		565 693,00
2	ФЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	10,2	1	10,2					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35											
	1 ОТ						721,64	1,35	9 936,98	35,29	350 676,00
	2 ЭМ						10,00	1,35	137,70	11,15	1 535,00
	3 в т.ч. ОТм						4,32	1,35	59,49	35,29	2 099,00
	ЗТ	чел.-ч	85,3	1,35		1174,581					
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,35		4,4064					
	Итого по расценке						731,64		10 074,68		352 211,00
	ФОТ								9 996,47		352 775,00
	Пр/812-099.1-1 НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			8 696,93		306 914,00
	Пр/774-099.1 СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4 398,45		155 221,00
	Всего по позиции								23 170,06		814 346,00
3	ФЕР17-01-002-01	Демонтаж полотенцесушителей: из водопроводных труб	10 шт	34	1	34					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП-0,4; ЭМ-0,4 к расх.; ЗПМ-0,4; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 п.83 табл.2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 30.01.2024)											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35											
	1 ОТ						58,68	0,621	1 238,97	35,29	43 723,00
	2 ЭМ						6,57	0,675	150,78	11,15	1 681,00
	3 в т.ч. ОТм						1,16	0,675	26,62	35,29	939,00
	4 М						24,35	0	0,00	6,53	
	ЗТ	чел.-ч	6,1	0,621		128,7954					
	ЗТм	чел.-ч	0,1	0,675		2,295					
	Итого по расценке						89,60		1 389,75		45 404,00
	ФОТ								1 265,59		44 662,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 378,23		48 637,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от СП	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			774,54		27 333,00
	Всего по позиции								3 542,52		121 374,00
4	ФЕР65-4-2	Демонтаж: унитадов и писсуаров	100 шт	3,4	1	3,4					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35											
	1 ОТ						544,56	1,35	2 499,53	35,29	88 208,00
	2 ЭМ						9,07	1,35	41,63	11,15	464,00
	3 в т.ч. ОТм						3,92	1,35	17,99	35,29	635,00
	ЗТ	чел.-ч	63,84	1,35		293,0256					
	ЗТм	чел.-ч	0,29	1,35		1,3311					
	Итого по расценке						553,63		2 541,16		88 672,00
	ФОТ								2 517,52		88 843,00
	Пр/812-099.1-1 НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 190,24		77 293,00
	Пр/774-099.1 СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 107,71		39 091,00
	Всего по позиции								5 839,11		205 056,00
5	ФЕР10-01-014-04	Демонтаж: деревянных коробов (для доступа к квартирным стоякам)	100 м2	3,4	1	3,4					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8 п.83 табл.2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 30.01.2024)											
	1 ОТ						933,12	0,92	2 918,80	35,29	103 004,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						10,51	1	35,73	11,15	398,00
	3 в т.ч. ОТм						1,86	1	6,32	35,29	223,00
	4 М						1 497,62	0	0,00	6,53	
	ЗТ	чел.-ч	108	0,92	337,824						
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1	0,544						
	Итого по расценке						2 441,25		2 954,53		103 402,00
	ФОТ								2 925,12		103 227,00
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2 843,22		100 337,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 367,49		48 259,00
	Всего по позиции								7 165,24		251 998,00
6	ФЕР46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий: бетонных	м3	36	1	36					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						80,95	1,35	3 934,17	35,29	138 837,00
	2 ЭМ						137,44	1,35	6 679,58	11,15	74 477,00
	ЗТ	чел.-ч	9,49	1,35	461,214						
	Итого по расценке						218,39		10 613,75		213 314,00
	ФОТ								3 934,17		138 837,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 580,09		126 342,00
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 045,77		72 195,00
	Всего по позиции								16 239,61		411 851,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы:											
	Итого прямые затраты (справочно)								35 187,31		1 050 633,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								27 388,26		966 531,00
	Эксплуатация машин								7 180,85		80 065,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								130,62		4 609,00
	Материалы								618,20		4 037,00
	Строительные работы								72 582,79		2 370 318,00
	в том числе:										
	оплата труда								27 388,26		966 531,00
	эксплуатация машин и механизмов								7 180,85		80 065,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								130,62		4 609,00
	материалы								618,20		4 037,00
	накладные расходы								24 674,32		870 756,00
	сметная прибыль								12 721,16		448 929,00
	Итого ФОТ (справочно)								27 518,88		971 140,00
	Итого накладные расходы (справочно)								24 674,32		870 756,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								12 721,16		448 929,00
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы								72 582,79		2 370 318,00
Раздел 2. Монтажные работы											
7	ФЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	22	1	22					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.;									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						324,19	1,5525	11 072,71	35,29	390 756,00
	2 ЭМ						41,54	1,6875	1 542,17	11,15	17 195,00
	3 в т.ч. ОТм						6,53	1,6875	242,43	35,29	8 555,00
	4 М						32,53		715,66	6,53	4 673,00
	ЗТ	чел.-ч	33,7	1,5525	1151,0235						
	ЗТм	чел.-ч	0,54	1,6875	20,0475						
	Итого по расценке						398,26		13 330,54		412 624,00
	ФОТ								11 315,14		399 311,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12 322,19		434 850,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6 924,87		244 378,00
	Всего по позиции								32 577,60		1 091 852,00
8	ФЕР10-01-014-04	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100 м2	3,4	1	3,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.;									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						933,12	1,5525	4 925,47	35,29	173 820,00
	2 ЭМ						10,51	1,6875	60,30	11,15	672,00
	3 в т.ч. ОТм						1,86	1,6875	10,67	35,29	377,00
	4 М						1 497,62		5 091,91	6,53	33 250,00
	ЗТ	чел.-ч	108	1,5525	570,078						
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1,6875	0,918						
	Итого по расценке						2 441,25		10 077,68		207 742,00
	ФОТ								4 936,14		174 197,00
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			4 797,93		169 319,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 307,65		81 457,00
	Всего по позиции								17 183,26		458 498,00
9	ФССП-11.2.11.04-0016	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая, ФК, сорт III, толщина 12 мм	м3	1,156	1	1,156	5 362,46		6 199,00	6,53	40 479,00
	Всего по позиции								6 199,00		40 479,00
10	ФЕР26-01-017-01	Изделия изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	220	1	220					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.;									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						21,82	1,5525	7 452,62	35,29	263 003,00
	2 ЭМ						17,27	1,6875	6 411,49	11,15	71 488,00
	3 в т.ч. ОТм						2,90	1,6875	1 076,63	35,29	37 994,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							89,78		19 751,60	6,53	128 978,00
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	2,2	1,5525	751,41						
	ЗТм	чел.-ч	0,25	1,6875	92,8125						
	Итого по расценке						128,87		33 615,71		463 469,00
	ФОТ								8 529,25		300 997,00
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			7 446,04		262 770,00
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			3 987,42		140 716,00
	Всего по позиции								45 049,17		866 955,00
11	ФЕР16-05-001-01	Установка крана шарового д.25 мм	шт	1360	1	1360					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 'ЭМ=1,25 к расч.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; 'ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						13,33	1,5525	28 144,96	35,29	993 236,00
	2 'ЭМ						3,50	1,6875	8 032,50	11,15	89 562,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	275,40	35,29	9 719,00
	4 М						25,21		34 285,60	6,53	223 885,00
	ЗТ	чел.-ч	1,47	1,5525	3103,758						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	22,95						
	Итого по расценке						42,04		70 463,06		1 306 683,00
	ФОТ								28 420,36		1 002 955,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			30 949,77		1 092 218,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			17 393,26		613 808,00
	Всего по позиции								118 806,09		3 012 709,00
12	ФЕР16-05-001-01	Установка соединителей лат. американка Ду25	шт	680	1	680					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 'ЭМ=1,25 к расч.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; 'ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						13,33	1,5525	14 072,48	35,29	496 618,00
	2 'ЭМ						3,50	1,6875	4 016,25	11,15	44 781,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	137,70	35,29	4 859,00
	4 М						25,21		17 142,80	6,53	111 942,00
	ЗТ	чел.-ч	1,47	1,5525	1551,879						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	11,475						
	Итого по расценке						42,04		35 231,53		653 341,00
	ФОТ								14 210,18		501 477,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			15 474,89		546 108,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			8 696,63		306 904,00
	Всего по позиции								59 403,05		1 506 353,00
13	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружных диаметром: 20 мм	100 м	8	1	8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 'ЭМ=1,25 к расч.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; 'ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 577,68	1,5525	19 594,79	35,29	691 500,00
	2 'ЭМ						1 165,06	1,6875	15 728,31	11,15	175 371,00
	3 в т.ч. ОТм						157,72	1,6875	2 129,22	35,29	75 140,00
	4 М						69,63		557,04	6,53	3 637,00
	ЗТ	чел.-ч	164	1,5525	2036,88						
	ЗТм	чел.-ч	11,71	1,6875	158,085						
	Итого по расценке						2 812,37		35 880,14		870 508,00
	ФОТ								21 724,01		766 640,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			23 657,45		834 871,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13 295,09		469 184,00
	Всего по позиции								72 832,68		2 174 563,00
14	ФЕР17-01-002-02	Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб	10 шт	34	1	34					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 'ЭМ=1,25 к расч.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; 'ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						238,58	1,5525	12 593,45	35,29	444 423,00
	2 'ЭМ						6,57	1,6875	376,95	11,15	4 203,00
	3 в т.ч. ОТм						1,16	1,6875	66,56	35,29	2 349,00
	4 М						50,48		1 716,32	6,53	11 208,00
	ЗТ	чел.-ч	24,8	1,5525	1309,068						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	5,7375						
	Итого по расценке						295,63		14 686,72		459 834,00
	ФОТ								12 660,01		446 772,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			13 786,75		486 535,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7 747,93		273 424,00
	Всего по позиции								36 221,40		1 219 793,00
15	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	10	1	10					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 'ЭМ=1,25 к расч.; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и прил.5 табл.5 п.1.2 непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затормаживающие помещения предметы ОЗП=1,35; 'ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						555,52	1,5525	8 624,45	35,29	304 357,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						6,21	1,6875	104,79	11,15	1 168,00
	3 в т.ч. ОТМ						0,91	1,0875	15,36	35,29	542,00
	4 М						140,92		1 409,20	6,53	9 202,00
	ЗТ		чел.-ч	56	1,5525	869,4					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,6875	1,18125					
	Итого по расценке						702,65		10 138,44		314 727,00
	ФОТ								8 639,81		304 899,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			9 408,75		332 035,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5 287,56		186 598,00
	Всего по позиции								24 834,75		833 360,00
16	ФЕР22-03-002-02	Установка Резинки РР-Н	10 шт	12	1	12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч.;									
	п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расч.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35									
	прил.5 табл.5 п.1.2										
	1 ОТ						55,42	1,5525	1 032,47	35,29	36 436,00
	2 ЭМ						332,79	1,6875	6 739,00	11,15	75 140,00
	3 в т.ч. ОТМ						44,92	1,6875	909,63	35,29	32 101,00
	ЗТ		чел.-ч	6,11	1,5525	113,8293					
	ЗТм		чел.-ч	3,33	1,6875	67,4325					
	Итого по расценке						388,21		7 771,47		111 576,00
	ФОТ								1 942,10		68 537,00
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			2 045,03		72 169,00
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			1 221,58		43 110,00
	Всего по позиции								11 038,08		226 855,00
17	ФЕР22-03-002-02	Установка крестовины	10 шт	34	1	34					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч.;									
	п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расч.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35									
	прил.5 табл.5 п.1.2										
	1 ОТ						55,42	1,5525	2 925,34	35,29	103 235,00
	2 ЭМ						332,79	1,6875	19 093,83	11,15	212 896,00
	3 в т.ч. ОТМ						44,92	1,6875	2 577,29	35,29	90 953,00
	ЗТ		чел.-ч	6,11	1,5525	322,51635					
	ЗТм		чел.-ч	3,33	1,6875	191,05875					
	Итого по расценке						388,21		22 019,17		316 131,00
	ФОТ								5 502,63		194 188,00
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			5 794,27		204 480,00
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			3 461,15		122 144,00
	Всего по позиции								31 274,59		642 755,00
18	ФЕР22-03-002-01	Установка Перехода РР-Н	10 шт	34	1	34					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч.;									
	п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расч.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35									
	прил.5 табл.5 п.1.2										
	1 ОТ						37,55	1,5525	1 982,08	35,29	69 948,00
	2 ЭМ						226,03	1,6875	12 968,47	11,15	144 598,00
	3 в т.ч. ОТМ						30,50	1,6875	1 749,94	35,29	61 755,00
	ЗТ		чел.-ч	4,14	1,5525	218,5299					
	ЗТм		чел.-ч	2,26	1,6875	129,6675					
	Итого по расценке						263,58		14 950,55		214 546,00
	ФОТ								3 732,02		131 703,00
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			3 929,82		138 683,00
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2 347,44		82 841,00
	Всего по позиции								21 227,81		436 070,00
19	ФЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	14	1	14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч.;									
	п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расч.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35									
	прил.5 табл.5 п.1.2										
	1 ОТ						211,12	1,5525	4 588,69	35,29	161 935,00
	2 ЭМ						35,63	1,6875	841,76	11,15	9 386,00
	3 в т.ч. ОТМ						8,84	1,6875	208,85	35,29	7 370,00
	4 М						283,53		3 969,42	6,53	25 920,00
	ЗТ		чел.-ч	22,2	1,5525	482,517					
	ЗТм		чел.-ч	0,71	1,6875	16,77375					
	Итого по расценке						530,28		9 399,87		197 241,00
	ФОТ								4 797,54		169 305,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			5 224,52		184 373,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 936,09		103 615,00
	Всего по позиции								17 560,48		485 229,00
20	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	кв	36,85	1	36,85					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расч.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35									
	прил.5 табл.5 п.1.2										
	1 ОТ						446,24	1,35	22 199,32	35,29	783 414,00
	2 ЭМ						16,52	1,35	821,83	11,15	9 163,00
	3 в т.ч. ОТМ						2,78	1,35	138,30	35,29	4 881,00
	4 М						547,69		20 182,38	6,53	131 791,00
	ЗТ		чел.-ч	55,16	1,35	2744,0721					
	ЗТм		чел.-ч	0,24	1,35	11,9394					
	Итого по расценке						1 010,45		43 203,53		924 368,00
	ФОТ								22 337,62		788 295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			23 007,75		811 944,00
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			13 179,20		465 094,00
		Всего по позиции							79 390,48		2 201 406,00
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :							326 967,41		6 493 269,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							139 208,83		4 912 681,00
		Эксплуатация машин							76 737,65		855 623,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							9 537,98		336 595,00
		Материалы							111 020,93		724 965,00
		Строительные работы							573 598,44		15 196 877,00
		в том числе:									
		оплата труда							139 208,83		4 912 681,00
		эксплуатация машин и механизмов							76 737,65		855 623,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							9 537,98		336 595,00
		материалы							111 020,93		724 965,00
		накладные расходы							157 845,16		5 570 355,00
		сметная прибыль							88 785,87		3 133 253,00
		Итого ФОТ (справочно)							148 746,81		5 249 276,00
		Итого накладные расходы (справочно)							157 845,16		5 570 355,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							88 785,87		3 133 253,00
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							573 598,44		15 196 877,00
Раздел 3. Материалы											
21	Цена поставщика	Труба ст ВГП оц Ду25 (Ди33,5х3,2) обшк ГОСТ 3262-75 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	м	2200	1	2200	300,00	1,0506	106 186,22	6,53	693 396,00
		Всего по позиции							106 186,22		693 396,00
22	Цена поставщика	Трубка SUPER 35/13 2м Т<95С сер Energoflex EFXT035132SU МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	м	2200	1	2200	70,00	1,0506	24 776,72	6,53	161 792,00
		Всего по позиции							24 776,72		161 792,00
23	Цена поставщика	Крон шар лат ПРАКТИК 120 Ду25 Ру16 мм рач ГАЛЮП 103272 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	1360	1	1360	580,00	1,0506	126 908,58	6,53	828 713,00
		Всего по позиции							126 908,58		828 713,00
24	Цена поставщика	Соединитель лат американка Ду25 мр VALFEX VF.340.L.100 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	680	1	680	470,00	1,0506	51 419,91	6,53	335 772,00
		Всего по позиции							51 419,91		335 772,00
25	Цена поставщика	Труба PP-RGF бел арм стекл Ди20х3,4 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	м	800	1	800	80,00	1,0506	10 296,78	6,53	67 238,00
		Всего по позиции							10 296,78		67 238,00
26	Цена поставщика	Полотенцесуш П-обр 1" 500х500 блс МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	2 100,00	1,0506	114 874,12	6,53	750 128,00
		Всего по позиции							114 874,12		750 128,00
27	Цена поставщика	Комплект крепления для полотенцесушителя МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	300,00	1,0506	16 410,57	6,53	107 161,00
		Всего по позиции							16 410,57		107 161,00
28	Цена поставщика	Соединитель для п/суш прим 1" нах/г МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	680	1	680	980,00	1,0506	107 215,93	6,53	700 120,00
		Всего по позиции							107 215,93		700 120,00
29	Цена поставщика	Труба с раструбом бесшумная белая PP-H МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	м	1020	1	1020	330,00	1,0506	54 154,98	6,53	353 632,00
		Всего по позиции							54 154,98		353 632,00
30	Цена поставщика	Ревизия PP-H МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	120	1	120	220,00	1,0506	4 247,47	6,53	27 736,00
		Всего по позиции							4 247,47		27 736,00
31	Цена поставщика	Патрбок PP-H бел блн блн Ди110 компенс МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	80	1	80	190,00	1,0506	2 445,48	6,53	15 969,00
		Всего по позиции							2 445,48		15 969,00
32	Цена поставщика	Крестовина PP-H 2-пл бел блн Ди110х110х50х МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	330,00	1,0506	18 051,61	6,53	117 877,00
		Всего по позиции							18 051,61		117 877,00
33	Цена поставщика	Переход PP-H эжект бел блн блн Ди110х50 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	80,00	1,0506	4 376,11	6,53	28 576,00
		Всего по позиции							4 376,11		28 576,00
34	Цена поставщика	Унитаз-компакт стандарт МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	140	1	140	6 500,00	1,0506	146 408,27	6,53	956 046,00
		Всего по позиции							146 408,27		956 046,00
35	Цена поставщика	Гофра д/унитаз 110мм МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	350,00	1,0506	19 145,64	6,53	125 021,00
		Всего по позиции							19 145,64		125 021,00
36	Цена поставщика	Крепление унитаза к полу МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	80,00	1,0506	4 376,11	6,53	28 576,00
		Всего по позиции							4 376,11		28 576,00
37	Цена поставщика	Подводка гибкая для воды нержавеющая оплетка 1/2" г-ш L=1,5 м МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	280,00	1,0506	15 316,54	6,53	100 017,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							15 316,54		100 017,00
38	Цена поставщика	Шпилька сталь оц М10х2000 МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	600	1	600	120,00	1,0506	11 583,92	6,53	75 643,00
		Всего по позиции							11 583,92		75 643,00
39	Цена поставщика	Хомут ст оц рез/пр 3020 М8 (110-114)мм (4") в/с Strongman 3020.110A МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	340	1	340	110,00	1,0506	6 017,15	6,53	39 292,00
		Всего по позиции							6 017,15		39 292,00
40	Цена поставщика	Пена противопожарная огнестойкая МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	шт	160	1	160	1 700,00	1,0506	43 761,56	6,53	285 763,00
		Всего по позиции							43 761,56		285 763,00
41	Цена поставщика	Расходные материалы МАТ=1,02 к расх. МАТ=1,03 к расх.	компл	1	1	1	280 161,00	1,0506	45 074,58	6,53	294 337,00
		Всего по позиции							45 074,58		294 337,00
		Итого по разделу 3 Материалы :							933 048,25		6 092 805,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Материалы							933 048,25		6 092 805,00
		Строительные работы							933 048,25		6 092 805,00
		в том числе:									
		материалы							933 048,25		6 092 805,00
		Итого по разделу 3 Материалы							933 048,25		6 092 805,00
		Итого по смете:							1 295 202,97		13 636 707,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							166 597,09		5 879 212,00
		Эксплуатация машин							83 918,50		935 688,00
		в том числе оплата труда машинистов (Озм)							9 668,60		341 204,00
		Материалы							1 044 687,38		6 821 807,00
		Строительные работы							1 579 229,48		23 660 000,00
		в том числе:									
		оплата труда							166 597,09		5 879 212,00
		эксплуатация машин и механизмов							83 918,50		935 688,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9 668,60		341 204,00
		материалы							1 044 687,38		6 821 807,00
		накладные расходы							182 519,48		6 441 111,00
		сметная прибыль							101 507,03		3 582 182,00
		Итого ФОТ (справочно)							176 265,69		6 220 416,00
		Итого накладные расходы (справочно)							182 519,48		6 441 111,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							101 507,03		3 582 182,00
		ВСЕГО по смете							1 579 229,48		23 660 000,00



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО "АрхСтрой"

_____/Лиховский Д.В./



Итоговый Акт сдачи-приемки работ,
выполненных в соответствии с условиями
договора подряда № 9С от 30 Сентября 2024г.

г. Москва

«__» _____ 2024 г.

Жилищно-строительный кооператив «Мурманск» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Щербакова Александра Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ляховского Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (Далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора подряда № 9С от 30 Сентября 2024г. Исполнитель выполнил следующие строительно-монтажные работы:

№	Вид работ	Сроки выполнения	Стоимость работ
1			


2. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял строительно-монтажные работы в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями договора подряда № 9С от 30 Сентября 2024г. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные работы по договору № 9С от 30 Сентября 2024г.

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по объему и качеству работ, выполненных в рамках договора подряда № 9С от 30 Сентября 2024г.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

От Заказчика:

Председатель правления
ЖСК «Мурманск»


М.П.  / Щербаков А.В./

От Исполнителя:

Генеральный директор
ООО «АрхСтрой»


М.П.  / Ляховский Д.В./

ОБРАЗЕЦ

Акт № ____
о допуске в жилое помещение (квартиру)
представителей Подрядчика для производства работ по
капитальному ремонту в рамках Договора № 9С от 30 Сентября 2024г.

Дата и время составления:
" ____ " _____ 2024г., ____ : ____ час.

Место составления:
Москва, Северодвинская ул., д. 9

Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии в составе:

Представителей Заказчика: ЖСК "Мурманск"

В лице: Председателя правления Щербакова Александра Владимировича
Коменданта Ларина Владимира Анатольевича
Должность, Ф.И.О.

Представителя Подрядчика: ООО "АрхСтрой"

В лице: Генерального директора Ляховского Дмитрия Владимировича
Должность, Ф.И.О.

В присутствии

Собственника жилого помещения (квартиры): Квартира №

В лице: _____

Ф.И.О.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. До собственника жилого помещения - квартиры № ____ в Многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Северодвинская ул., д. 9 доведена информация о том, что в указанном выше многоквартирном доме будут проводиться работы по капитальному ремонту общедомового имущества, включая:

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации (стояки).

Ремонтные работы будут проводиться в период с ____ 2024 г. по ____ 2024 г.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г. «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» собственники/наниматели жилых помещений обеспечивают доступ к общему имуществу

многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту, включающего в себя замену/ремонт внутридомовых инженерных систем.

3. Собственник жилого помещения – квартиры № _____

Ф.И.О.

в присутствии членов комиссии заверил(а) и подтвердил(а) , что допускает в помещения принадлежащей ему (ей) квартиры представителей Подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем.

Перечень работ, выполняемых в квартире № _____:

1. Демонтаж сантехнического короба;
2. Замена трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и канализации;
3. Монтаж сантехнического короба.

Настоящий АКТ составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, Подрядчика и Собственника жилого помещения.

Подписи членов комиссии:

Представитель Заказчика
Председатель правления ЖСК "Мурманск"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Представитель Заказчика
Комендант ЖСК "Мурманск"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО "АрхСтрой"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Собственник жилого помещения в МКД
по адресу: г. Москва, Северодвинская ул., д. 9
кв. № _____

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Акт № _____
Об отказе в допуске в жилое помещение (квартиру)
представителей Подрядчика для производства работ по
капитальному ремонту в рамках Договора № 9С от 30 Сентября 2024г.

Дата и время составления:
" ____ " _____ 2024г., ____ : ____ час.

Место составления:
Москва, Северодвинская ул., д. 9

Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии в составе:

Представителей Заказчика: ЖСК "Мурманск"

В лице: Председателя правления Щербакова Александра Владимировича
Коменданта Ларина Владимира Анатольевича
Должность, Ф.И.О.

Представителя Подрядчика: ООО "АрхСтрой"

В лице: Генерального директора Ляховского Дмитрия Владимировича
Должность, Ф.И.О.

В присутствии

Собственника жилого помещения (квартиры): Квартира № _____

В лице: _____
Ф.И.О.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. До собственника жилого помещения - квартиры № _____ в Многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Северодвинская ул., д. 9 доведена информация о том, что в указанном выше многоквартирном доме будут проводиться работы по капитальному ремонту общедомового имущества, включая:

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации (стояки).

Ремонтные работы будут проводиться в период с _____ 2024 г. по _____ 2024 г.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г. «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» собственники/наниматели жилых помещений обеспечивают доступ к общему имуществу

многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту, включающего в себя замену/ремонт внутриквартирных инженерных систем.

3. Собственник жилого помещения – квартиры № _____

Ф.И.О.

в присутствии членов комиссии заверил(а) и подтвердил(а), что **не допускает** в помещения принадлежащей ему (ей) квартиры представителей Подрядной организации и **отказывается** от выполнения работ по замене/ремонту внутридомовых инженерных систем в помещениях принадлежащей ему (ей) квартиры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в связи с отказом от выполнения работ по замене/ремонту внутридомовых инженерных систем в помещениях принадлежащей ему (ей) квартиры Собственнику квартиры № _____

Ф.И.О.

разъяснено, что он (она) несет полную ответственность за надлежащее техническое состояние внутридомовых инженерных систем в помещениях принадлежащей ему (ей) квартиры и в случае нанесения вреда третьим лицам (материального и морального), в результате поломки этих инженерных систем Собственник квартиры № _____ обязан возместить весь причиненный ущерб и произвести ремонт внутридомовых инженерных систем в помещениях принадлежащей ему (ей) квартиры **за свой счет**.

Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, и Собственника жилого помещения.

Подписи членов комиссии:

Представитель Заказчика
Председатель правления ЖСК "Мурманск"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Представитель Заказчика
Комендант ЖСК "Мурманск"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО "АрхСтрой"

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Собственник жилого помещения в МКД
по адресу: г. Москва, Северодвинская ул., д. 9
кв. № _____

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

Члены комиссии подтверждают, что Собственник жилого помещения в МКД по адресу: г. Москва, г. Москва, Северодвинская ул., д. 9: кв. № _____ от подписи настоящего Акта отказался и 1 экземпляр Акта, подписанного членами Комиссии, будет ему направлен по почте заказным письмом с уведомлением.

ООО "АрхСтрой"

Адрес: 109559, г.Москва, Краснодарская улица, дом 66, тел.: 8(499)938-44-04

ИНН 9723086863	КПП 772301001		
Получатель ООО «АрхСтрой»		Сч. №	40702810938000295793
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет № 94 от 30 Сентября 2024 г.

Платательщик: Жилищно-строительный кооператив "Мурманск"

Грузополучатель: Жилищно-строительный кооператив "Мурманск"

№	Наименование товара	Едини ца изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Авансовый платеж 30% за выполнение работ по капитальному ремонту квартирных стояков ГВС, ХВС и канализации в 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 6-м подъездах жилого дома по адресу: г. Москва, Северодвинская улица, д. 9 по Договору подряда № 9С от «30» Сентября 2024 г.				
		шт	1	7098000,00	7098000,00
Итого:					7098000,00
Без налога (НДС):					-
Всего к оплате:					7098000,00

Всего наименований 1, на сумму 7'098'000,00

Семь миллионов девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Ляховский Д.В.)

Главный бухгалтер _____ (Ляховский Д.В.)

